颐景花园5栋房屋防水预算单

一、5-803主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.4	5	327
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.4	20	1308
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.4	6	392.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.4	25	1635
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.4	4	261.6
6	施工小计				3924
二、5-1202主卧东、南外墙，次卧西外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	43.5	5	217.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	43.5	20	870
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	43.5	6	261
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	43.5	25	1087.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	43.5	4	174
6	施工小计				2610
三、5-1301主卧东、南外墙，次卧东、北外墙，北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.4	5	327
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.4	20	1308
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.4	6	392.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.4	25	1635
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.4	4	261.6
6	施工小计				3924
四、5-1401主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	56.1	5	280.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	56.1	20	1122
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	56.1	6	336.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	56.1	25	1402.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	56.1	4	224.4
6	施工小计				3366
五、5-1501主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	56.1	5	280.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	56.1	20	1122
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	56.1	6	336.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	56.1	25	1402.5

5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	56.1	4	224.4
6	施工小计				3366
六、5-1601主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.4	5	327
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.4	20	1308
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.4	6	392.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.4	25	1635
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.4	4	261.6
6	施工小计				3924
七、5-1603主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.4	5	327
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.4	20	1308
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.4	6	392.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.4	25	1635
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.4	4	261.6
6	施工小计				3924
八、5-1703主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.4	5	327
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.4	20	1308
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.4	6	392.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.4	25	1635
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.4	4	261.6
6	施工小计				3924
九、5-1803主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	97.5	5	487.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	97.5	20	1950
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	97.5	6	585
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	97.5	25	2437.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	97.5	4	390
6	施工小计				5850
合计：34812元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26